

**ANNEX - MILLORES**

Atenent a la redacció del projecte bàsic i executiu d'ARRANJAMENT DELS CARRERS ESCOLES I LLEIDA A ALCANÓ, es redacta el següent document adjunt definint una sèrie de millores al projecte, que estan desglossades per partides tal com es reflexa als amidaments i pressupost que incorpora aquest annex i que serveix per definir una part de la valoració automàtica de les ofertes presentades.

**VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES**

Es tindrà en compte en la licitació la valoració de la oferta econòmica, que es pot presentar proposant una baixa al pressupost de licitació i alhora la millora econòmica acceptant les millores que es descriuen en el següent punt.

**MILLORES A CONSIDERAR EN LES OFERTES PRESENTADES**

Tots els elements descrits a continuació poden ésser oferts com a millora en la proposició de l'empresa de la mateixa marca descrita o bé les acceptades per la DF com a equivalent i similars.

Les partides descrites s'entenen complertes i deixades en correcte funcionament, incloent totes les tasques auxiliars, transports, muntatges i gestió de residus i altres que puguin ésser necessaris i no restin correctament descrits.

**1. Arranjament del creuament entre el carrer escoles i les pistes adjacents de sortida a la L-700 i d'accés al CAAC-Alcanó.**

- a. Arrancada de paviment asfàltic, amb compressor en les zones de trobada del nou paviment amb el paviment existent de les pistes i rebaix de caixa de paviment i preparació de l'explanda i compactació de la mateixa per deixar la subbase preparada per abocar-hi solera de formigó armat com a paviment. Inclou carrega, transport, gestió i disposició a abocador autoritzat. Aproximadament 300m<sup>2</sup>. PEC valorat: 5.000€
- b. Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 20cm, abocat des de camió, convenientment armada per al pas de vehicles agrícoles, per deixar el creuament totalment pavimentat. Aproximadament 400m<sup>2</sup>. PEC valorat: 22€/m<sup>2</sup> x 400m<sup>2</sup> = 8.800€
- c. Delimitació dels canvis de materials i acabats de superfície amb vorada recta i/o remuntable de formigó, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm<sup>2</sup> de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Màxim 160 metres lineals. PEC valorat: 22€/ml x 160ml = 3.520€

**Total PEC valorat millora 1: 21.300€**

**2. Arranjament i neteja de la parcel·la emplaçada al final del carrer Escolles, a l'altre costat del camí amb referència cadastral 25010A503000140000UY ("la bassa").**

- a. Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Inclou carrega, transport, gestió i disposició a abocador autoritzat. PEC valorat:  $4.5€/m^2 \times \text{màxim } 3.250m^2 = \text{màxim } 14.625€$
- b. Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats, de 15cm de gruix, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM, prèvia excavació per a rebaix en terreny flux (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, inclou carrega, transport, gestió i disposició a abocador autoritzat i làmina separadora de geotextil. PEC valorat:  $6€/m^2 \times \text{màxim } 2.000m^2 = \text{màxim } 12.000€$

**Total PEC valorat millora 2: màxim 26.625€**

La puntuació serà per m2 ofertats de cada partidat fins arribar al màxim establert.

En el cas de la neteja i esbrossada s'ofertarà paquets de 130m2 amb un màxim de 25 paquets (3.250m2) i en el de la base de tot-ú en paquets de 100m2 amb un màxim de 20 paquets (2.000m2),

**3. Tancament perimetral de la parcel·la emplaçada al final del carrer Escolles, a l'altre costat del camí amb referència cadastral 25010A503000140000UY ("la bassa").**

Instal·lació de tanca de fusta d'1m d'alçada, model Guilleries de la casa Disseny Barraca o equivalent, amb pilars de diàmetre 10cm, de 150cm d'alçada per encastar 50cm amb dau de formigó en el terreny, separats 2m i dos travessers de fusta de diàmetre 8cm fusta de 2m de llargada entre pilars, tota la fusta de pi tractada a l'autoclau IV. Aproximadament 300 metres lineals. PEC valorat:  $25€/ml \times \text{màxim } 300ml = \text{màxim } 7.500€$ .

**Total PEC valorat millora 3: 7.500€**

## PONDERACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

### Oferta econòmica

Baixa sobre el preu de licitació (proporcional)	_____	8 punts
Millora 1 – Arranjament creuament – si s'ofereix	_____	35 punts
Millora 2 – Arranjament i neteja de la parcel·la		
Neteja i esbrossada (per cada 130m2 ofertats)	_____	1 punt
Màxim a oferir per neteja i esbrossada (3.250m2)	_____	25 punts
Base de tot ú (per cada 100m2 ofertat)	_____	1 punt
Màxim a oferir per base de tot-ú (2.000m2)	_____	20 punts
Millora 3 – Tancament perimetral de la parcel·la)	_____	12 punts
<b>TOTAL PUNTS OFERTA</b>	_____	<b>100 PUNTS</b>